

PUBLIC

Demandeur d'emploi, Intérimaire.

OBJECTIF

Intégrer des équipes de coffreurs sur chantier béton armé et participer en sécurité, à la réalisation des ouvrages dans une culture bâtiment.

PREREQUIS

Lire/écrire/compter

METHODES PEDAGOGIQUES

Pédagogie par objectifs :

- ✓ Apports théoriques en salle et échange sur les pratiques quotidiennes
- ✓ Applications et exercices pratiques
- ✓ Evaluations des connaissances.

OBJECTIFS OPERATOIRES

- Lire et décoder des plans simples,
- Tracer des ouvrages courants,
- Réaliser en coffrage traditionnel des coffrages simples (massifs, longrines, etc...),
- Réaliser des voiles en béton banché avec inserts,
- Réaliser des planchers béton armé à l'aide de coffrage modulable et manuable,
- Réaliser la pose d'éléments préfabriqués (poutres/prédalles, etc...),
- Mettre en œuvre une demande QSE (Sécurité/respect environnemental),
- Conduire en sécurité une nacelle (R386 cat 3B),
- Elinguer et guider une charge.

MOYENS

Réalisation sur site de coffrages traditionnels : massifs, longrines, poteaux, poutres.
Matériel de coffrage, ferrailage .

MODALITE D'EVALUATION

EVA 1 : Rechercher sur un plan les informations nécessaires à la réalisation d'un ouvrage en béton armé.
EVA 2 : Tracer à partir d'un plan les réservations sur une banche.
EVA 3 : Réaliser à partir d'un plan de fondation un coffrage traditionnel.
EVA 4 : Poser en intégrant l'ensemble de règles de sécurité une poutre en béton armé et coffrer le clavetage.
EVA 5 : A partir d'un plan d'exécution réaliser un mode opératoire complet de réalisation d'un voile en béton armé avec des banches.
EVA 6 : Réaliser en sécurité la pose d'un coffrage de plancher traditionnel.

EVA FINALE : Passage d'un examen devant un jury de professionnel pour l'obtention du titre professionnel.

DUREE

420 à 450 h

LIEU

ELFE FORMATIONS BTP 62950 NOYELLES
GODAULT

SANCTION

Titre professionnel coffreur bancheur TP-01332
Ou 1 ou plusieurs des CCP suivants :
CCP 1 Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel
CCP 2 Réaliser des ouvrages en béton armés
CCP 3 Réaliser la pose et le liaisonnement préfabriqués en gros œuvre
CCP 4 Réaliser des radiers, des planchers d'ouvrages d'art courants

COUT PEDAGOGIQUE

16 HT/Heures par stagiaires.
Prix de groupe nous consulter.

ACCESSIBLE HANDICAPES

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de la formation

TAUX DE REUSSITE 84% en 2020 -2021

